



Bestandsplan for elgforvaltning 2025-2027 Evenes bestandsplanområde

Planperiode


Planperioden er på 3 år og gjelder for årene 2025 til og med 2027.

Bestandsplanområdet

Evenes bestandsplanområdet omfatter følgende elgvald:

- Evenes, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Lakså/Dravvik/Leiros, Liland sør og Liland nord. Alle i Evenes kommune.
- Indre Evenes, som består av Indre Evenes Grunneierlag (gnr. 26, 27, 28 og 93) og Bergvik/Strand (gnr. 23, 24 og 25). Alle i Evenes kommune.
- Østre Evenes, som består av Forra grunneierlag (gnr. 31), samt Botn (gnr. 29), Botnmark (gnr. 30) og Veggan (gnr. 1). Alle i Evenes kommune.





Kart over arealet som inngår i Evenes bestandsplanområdet er vist i kartutsnitt og utgjør et tellende areal på 199.726 da. Figuren ovenfor viser arealene til de enkelte valdene samt hvilke jaktfelt som inngår i disse.

Planforutsetninger

Den langsiktige målsettingen er å få en elgbestand med best mulig produksjon og avkastning sett i forhold til at dyrene skal være sunne og friske og ha god kjønns- og aldersfordeling. Bestanden skal også ha en passende størrelse i forhold til leveområdets biologiske bæreevne og ulempe ellers for samfunnet. På sikt skal grunneierne oppnå et best mulig utbytte sett i forhold til skadeomfang på private og offentlige eiendommer.

Bestandsplanen tar hensyn til overordnede føringer i kommunal hjorteviltplan og et sentralt mål er å redusere elgbestanden i tillegg til fellingsmål og bestandssammensetning. Det legges derfor opp til høy avskytning i planperioden med mest første år og deretter en nedtrapping. Det langsiktige målet er at det årlig skal felles mindre enn 30% av elgbestanden før jakta. Dette er innenfor en større studieundersøkelse til Nina (rapport 1043) som viser at felt elg ligger mellom 22-31% (snitt 26%) av elgbestanden før jakta starter.

Som grunnlag for planarbeidet har det, i tillegg til overordnet hjorteviltplan, vært viktig å se på faktagrunnlaget som er tilgjengelig, og følgende har derfor vært sentralt i planarbeidet.

- Sett-elg data
- Felt elg data
- Elgpåkjørsler/fallvilt

Bestandsdata

Et mest mulig presist anslag av elgbestanden er viktig for å kunne lage en god bestands- og avskytingsplan. Vintertelling av elg i forkant av planperioden har vært gjort i forbindelse med de foregående planperiodene, men er ikke gjort denne gangen. Derfor er det viktigste grunnlaget i denne planen basert på sett- og felt elg, samt data fra elgpåkjørsler.

Disse forutsetningene er lagt til grunn i bestandsberegningen i planperioden:

- Leveområdet for elgen er hele Evenes og Tjeldsund selv om elgen på vintertid samler seg i enkelte områder ut fra snøforhold og beitetilgang.
- Inn- og utvandringen av elg fra leveområdet er like stor.
- Kjønnfordelingen mellom kalver som fødes samsvarer med felling av kalver.
- Det fødes like mange kukalver som oksekulver.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at elg fra andre områder samler seg i vårt område vinterstid. Det ville et merkeprosjekt kunne bidra med kunnskap om og anbefaler at viltfaglig utvalg om å forsøke å få til dette før neste planperiode i stedet for elgtelling som denne gangen ble nedprioritert.

Kortsiktige og langsiktige mål i overordnet hjorteviltplan

Bestandsplanen tar utgangspunkt i den kommunale overordnede hjorteviltplanen for Evenes og Tjeldsund. Tabellen nedenfor viser mål i den overordnede hjorteviltplanen for Evenes og Tjeldsund.


Målparameter	Evenes i dag	Tjeldsund i dag	Totalt i dag	Kortsiktig mål	Langsiktig mål	Styringsverktøy for kortsiktig mål
Antall felte dyr	80	151	231	250-270	130	Videreføre høy avskyting
Andel ho-dyr/andel hann-dyr	49%/51%	48%/52%	45%/55%	50%/50%	50%/50%	Økt uttak ho-dyr i Evenes
Felt kalv og ungdyr	53%	63%	58%	55-60%	55-57%	Øke i Evenes, redusere i Tjeldsund
Felte okser 1½ år og eldre	39%	30%	36%	~35%	40%	Redusere i Evenes, øke i Tjeldsund
Felt elg pr. jegerdag	0,103	0,076	0,084	0,070	Stabilisere	Høy avskyting
Sett ku pr. okse	1,57	1,57	1,57	1,30-1,50	1,50-2,00	
Sett kalv pr. ku	0,63	0,65	0,63	0,60	0,70	
Sett kalv pr. kalvku	1,22	1,20	1,20	1,20	1,30	
Prosent kyr med kalv	50%	51%	51%	50%	50%	
Slaktevekt hannkalv	63	65	64	Stabilisere	70	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt hunnkalv	65	56	59	Stabilisere	67	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt årsokse	141	136	138	Stabilisere	145	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt årsku	131	128	129	Stabilisere	137	Prioritere felling av små dyr
Antall elg påkjørt og avlivet	14	13	27	Redusere	0-3	Rydding av skog, fartsreduksjon ol.

De kortsiktige målene viser ønsket målsetting i planperioden mens de langsiktige viser ønsket tilstand frem mot 2033. «I dag» er beregnet som et gjennomsnitt for årene 2022-2024 for å redusere innflytelsen av tilfældigheter. Fordeling: Evenes 32% og Tjeldsund 68%.



Felt-elg

I de fire foregående planperiodene var faktiske felling i Evenes slik som vist i diagrammet. For siste planperiode var det lagt opp til at 241 dyr skulle felles, inklusiv ekstradyr som ble tildelt ved behov. Ved planperiodens slutt var det 2 av totalt 241 dyr som ikke ble felt.

Felte dyr i Evenes



I forhold til det som var planlagt i forrige planperiode er det felt litt høyere andel okser og noe mindre andel ungdyr enn det som var intensjonen. Målet for ungdyr 1 ½ år og yngre var at det skulle utgjøre ca. 56% av total felling, mens det endte på ca. 52% i Evenes. Tjeldsund hadde en høyere andel slik at snittet for begge kommunene ble ca. 58% som er litt over målsettinga.




Andelen felte okser eldre enn 1 ½ år i siste planperiode i Evenes var 39,2% og det er omtrent på målsettinga som var 40%. Tjeldsund felte en noe lavere andel okser (35,5%) og for begge kommunen samlet ble det felt ca. 37% okser eldre enn 1 ½ år som er rett under målsettinga.

Kjønnsfordelinga av felte elger i Evenes i siste planperiode var 49% / 51% ho-dyr/hann-dyr. For begge kommunene ble fordelinga 45% / 55% ho-dyr/hann-dyr.

I planperioden vil det tilstrebes en balansert sammensetning av felte dyr.

Sett-elg


Alle jaktlagene registrerer fortløpende under jakta sett-elg data i hjorteviltportalen. Her registreres data om varighet av jakta, antall jegere, totalt sett elg, antall ukjente dyr, antall voksne dyr fordelt på kjønn og antall kalver og dato for observasjonene. For felte dyr er det også registrert antall og kjønn på 1½ åringer. Sammensetninga for sett-elg er slik som vist i figuren.



NB! Ny tellemetode fra 2018


Registrert sett-elg data fra jakta er et viktig redskap i forvaltning av elg. Sammen med tidligere elgtellinga benyttes dataene for å beregne sammensetningen av elgstammen, fødselsrate og bestandsstørrelse.

Andre relevante sett-elg data for Evenes er vist i figurene nedenfor. Målsettingen for denne planperioden vises også i figurene.




Målparameter	Dagens tilstand	Kortsiktig mål	Langsiktig mål
Sett elg pr. jegerdag	1,83	< 1,60	< 1,40

Dagens tilstand: snitt 2022-2024
NB! Ny tellemetode fra 2018




Målparameter	Dagens tilstand	Kortsiktig mål	Langsiktig mål
Sett ku pr. okse	1,57	1,50	1,50-2,00

Dagens tilstand: snitt 2022-2024




Målparameter	Dagens tilstand	Kortsiktig mål	Langsiktig mål
Sett kalv pr. ku	0,60	0,65	0,65

Dagens tilstand: snitt 2022-2024





Målparameter	Dagens tilstand	Kortsiktig mål	Langsiktig mål
Sett kalv pr. kalvku	1,22	1,30	1,30

Dagens tilstand: snitt 2022-2024



Slaktevekter

Et mål i overordnet hjorteviltplan er å få opp vekten på både kalver og 1 ½ åringer. Som figurene over utviklingen av slaktevekter viser er den noe nedadgående og er lavere enn målsettingen med unntak av kukalver. Vektnedgangen kan skyldes beitepress på vinteren da elgen i all hovedsak samler seg på Forra halvøya og i området Evenes/Tårstad/Skar.



Det legges opp til et høyt uttak av elg og det vil trolig redusere elgstammen i løpet av planperioden. Dette vil bedre vinterbeite for elgen som på sikt skal bidra til økte slaktevekter.

Elgpåkjørsler

Et mål i forrige bestandsplan var å få ned elgpåkjørsler, og denne målsettinga vil fortsatt være gjeldende.

Den kanskje viktigste parametrene for påkjørsler, i tillegg til antall elg, er snømengden som gjerne varierer fra år til år. Selv med stor elgbestand kan det i snøfattige vintre være få elgpåkjørsler, mens det i snørike vintre med liten elgbestand kan være mange elgpåkjørsler.





I tillegg vil kratt langs veiene være et «matfat» for elgen og i motsetning til værforholdene er dette noe som man kan gjøre noe med.

Elgpåkørsler i kommunen varierer fra år til år med et spesielt lavt antall i 2020. I forrige planperiode har antall påkørsler vært stabil, men da på et for høyt nivå. Målsettinga i planen er å ta ned elgstammen og på den måten bidra til å redusere antall elgpåkørsler. Værforhold har imidlertid stor påvirkning på elgpåkørsler slik at det må forventes variasjoner.

Det er flere ting enn antall elg og værforhold som påvirker elgpåkørsler, og slikt som rydding av kratt langs veien, fartsreduksjon og lys/viltgjerder vil ha positiv påvirkning. Dette ligger til Statens vegvesen sitt ansvarsområde, men viktig at kommunen ved Viltfaglig utvalg presser på og jobber tett med dem for gode tiltak som kan redusere elgpåkørsler.

Innvandret elg fra naboområder vinterstid bidrar også til større sannsynlighet for påkørsler. Disse elgene burde vært felt under elgjakta i de områdene de kom fra.



Vurderinger

Et godt anslag på bestandsstørrelsen er viktig for å lage en bærekraftig avskytingsplan. Planen må også ha en avskytingsprofil som bygger opp om målsettingene i planen. Utgangspunktet for vurderingene er overordnet hjorteviltplan sammen med faktagrunnlag som sett-elg, felt-elg og registrerte elgpåkørsler. Siden det ikke ble foretatt vintertelling av elg i forkant av denne planperioden har sett-elg, felt-elg og registrerte elgpåkørsler blitt brukt i vurderingene som er gjort.

Bestandsplanen bygger på dagens situasjon, samt kortsiktige- og langsiktige mål slik det kommer frem av tabellen.

Målparameter	Evenes vest i dag	Evenes øst i dag	Totalt i dag	Kortsikt mål	Langsikt mål	Styringsverktøy for kortsiktig mål
Antall felte dyr (årlig)	43	37	80	77-83	50	Opprettholde høy avskyting
Andel ho/hann-dyr	44%/56%	56%/44%	49%/51%	50%/50%	50%/50%	
Andel felt kalv og ungdyr	55%	50%	53%	55-60%	55-57%	Øke uttaket av unge dyr
Andel felte okser 1½ år +	41%	37%	39%	30-40%	40%	
Felt elg pr. jegerdag	0,099	0,110	0,103	~0,070	~0,070	Jaktinnsats og høy avskyting
Sett ku pr. okse	1,37	2,38	1,57	1,30-1,50	1,50-2,00	
Sett kalv pr. ku	0,63	0,53	0,63	0,65	0,70	
Sett kalv pr. kalvku	1,23	1,14	1,22	1,25	1,30	
Prosent kyr med kalv	50%	47%	49%	50%	50%	
Slaktevekt hannkalv	60	68	63	65	70	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt hunnkalv	65	66	65	65	67	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt årsingsokse	140	142	142	142	145	Prioritere felling av små dyr
Slaktevekt årsingsku	126	144	130	130	137	Prioritere felling av små dyr
Antall elg påkjørt og avlivet	8	6	14	Redusere	0-3	Rydding av skog, fartsreduksjon ol.

De kortsiktige målene viser ønsket målsetting i planperioden mens de langsiktige viser ønsket tilstand frem mot 2033. Dagens tilstand er beregnet som et gjennomsnitt for årene 2022-2024 for å redusere innflytelsen av tilfeldigheter.

Simulering av bestand og avskyting

Med utgangspunkt i tidligere elgtelling, sett-elg, felt-elg og registrerte elgpåkjørsler er det laget en simulering av utviklingen av bestanden relatert til Evenes kommune.

	2024	2025	2026	2027	2028
Vinterbestand	228	205	184	161	138
Sett-elg pr. jegerdag	2,07	1,92	1,74	1,54	1,33
Ku pr. okse (høst)	1,49	1,27	1,22	1,37	1,56
Kalv pr. ku (høst)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Andel kyr (høst)	40,9 %	39,7 %	40,4 %	42,1 %	43,8 %
Andel okser (høst)	35,6 %	34,3 %	33,2 %	30,8 %	28,1 %
Andel kalver (høst)	23,5 %	26,0 %	26,4 %	27,1 %	28,1 %
Ku	94	91	81	73	67
Okse	79	75	62	50	39
1,5 års ku	28	19	20	20	17
1,5 års okse	27	20	21	18	15
Kukalv	35	36	33	30	27
Oksekalv	35	36	33	30	27
Høstbestand	298	277	250	221	192
Felte oksekalv	10	14	13	13	9
Felt kukalv	12	14	13	13	9
Felt 1,5 års okse	11	10	10	9	6
Felt 1,5 års ku	6	10	10	9	6
Felt okse	16	19	19	18	12
Felt ku	18	16	16	15	11
Felt elg totalt	73	83	81	77	53
Ku	5	1	2	1	2
Okse	2	2	2	0	0
1,5 års ku	2	2	0	1	1
1,5 års okse	2	2	2	2	1
Kukalv	4	2	0	0	0
Oksekalv	5	1	2	2	1
Fallvilt og påkjørsler	20	10	8	6	5

Avskytingsplan 2025 - 2027

Med bakgrunn i vurderinger som er gjort, samt bestandsplanstyrets høringsuttalelse til overordnet hjorteviltplan legges det opp til følgende avskytingsplan.

	2025			2026			2027			Totalt
	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	
Ungdyr	33	14	9	23	12	6	22	12	6	137
Ku	12	5	3	11	5	4	10	5	3	58
Okse	12	5	3	11	5	3	10	5	4	58
Grunntildeling	57	24	15	45	22	13	42	22	13	253
Ekstradyr *)	0			15			15			30
Totalt	96			95			92			283

Fellingskvoten inkluderer ekstradyr som bestandsplanstyre kan tildele som erstatning for skrapdyr kalv mindre enn 50 kg eller skrapdyr 1 ½ åring mindre enn 110 kg, og dersom forholdene ellers ligger til rett for det.

Avskytingsprofil

I tillegg til å nå målene i den overordnede hjorteviltplanen er det et mål å ha en bærekraftig og produktiv elgstamme som er balansert i forhold til både sammensetning, utbytte for grunneierne, beitepress og elgpåkjørsler. Avskytningsprofilen som bestandsplanen legger opp til prøver å ta innover seg dette ved

- Høy avskyting i planperioden
- Felling av okser (1 ½ år og eldre) skal utgjøre 30-40% i planperioden
- Felling av ungdyr (kalv og 1 ½ åringer) skal utgjøre 55-60% i planperioden
- Felling av kalv skal utgjøre 20-40% i planperioden

I jaktsammenheng skal det i tillegg legges vekt på

- Prioritere avskytingen av svake og små dyr
- Prioritere felling av «husnær» og skade-elg.
- Ku skal ikke skytes fra kalv
- I størst mulig grad spare store virile okser
- Bestrebe seg på at fordelingen av hunndyr og hanndyr er balansert

En slik avskytingsprofil vil bidra til å nå målene i den kommunale hjorteviltplanen.

Bestandsplanområdet forplikter seg til å tilstrebe en fordeling av felt elg innenfor perioden som vist i tabellen. Kalver kan erstatte eldre dyr, men skal uansett ligge mellom 20-40% av årlig tildeling. Ungdyr kan erstatte voksne dyr uansett kjønn, men kan overstyres av bestandsplanstyret dersom kjønnsbalansen blir urimelig. Med ungdyr forstås 1 ½ åringer, eldre kyr med en slaktevekt mindre enn 170 kg, samt eldre okser med totalt inntil 4 tagger og/eller med ei slaktevekt på mindre enn 180 kg. Dersom oxen har 4 tagger og veier mer enn 180 kg blir det ikke straffereaksjon, men dyret vil anses som voksen og reguleres mot senere års tildeling i planperioden. For hele planområdet tillates det at felling av inntil ett dyr pr. jaktfelt kan overføres fra ett år til et annet. Dette gjelder ikke for det siste året i planperioden.

Bestandsplanstyret vil tilstrebe årlig tildeling i henhold til avskytingsplanen, men det kan bli justeringer dersom forhold tilsier det. Det kan være både justering av tildeling mellom valdene eller nedjustering i forhold avskytingsplanen. Det enkelte Storvald vil også kunne justere valdets tildeling intern mellom jaktfeltene for å oppnå målene i bestandsplanen.

Eventuelle ekstradyr, utenom skrapdyr kalv, skal primært tildeles samtidig med den årlige ordinære tildelingen.

Reaksjonsbestemmelser

Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg er i samsvar med tildelingen og de føringer som ligger til grunn i bestandsplanen. Alle feilfellingene skal umiddelbart meldes leder i bestandsplanstyret. Feilskyting utover totalt tildelt kvote for bestandsplanområdet er straffbart i hht. Viltlovens § 48 og skal i tillegg rapporteres til kommunen.

Konsekvensene for feilfellingene vil variere, men skal i størst mulig grad ramme jaktlaget som foretok feilskytinga. Det vises ellers til egne regler som regulerer reaksjoner og tiltak som kan iverksettes ved feilskyting.

Fullmakt

Styret i Evenes bestandsplanområde er gitt fullmakt til å sende inn bestandsplanen for Evenes bestandsplanområde til godkjenning og til å inngå avskytningsavtale med Evenes kommune på vegne av storvaldene som inngår i planområdet.

Bogen, den/..... - 2025

Snubba, den/..... - 2025

For Evenes kommune

For Evenes bestandsplanområde

Vedlegg: Avskytningsavtale



Avskytningsavtale for elg i perioden 2025 - 2027

Evenes bestandsplanområde, som består av Evenes Storvald, Indre Evenes Storvald og Østre Evenes Storvald, har ved vedtak av/..... – 2025, sak _____ fått godkjent **Bestandsplan for elgforvaltning 2025-2027**.

I samsvar med avskytningsprofilen som kommer frem i bestandsplanen er det inngått følgende avskytningsavtale mellom Evenes bestandsplanområde og Viltfaglig utvalg.

1. Fellingskvoten, inkl. ekstradyr, tildeles valdene i bestandsplanområdet samlet som valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19. Kvotestørrelsen fastsettes av kommunen for hele planperioden etter samråd med bestandsplanområdet som forplikter seg til å etterstrebe et uttak fordelt på antall, kjønn og alder i henhold til avskytingsplanen.
2. Ut fra forutsetningene i hjorteviltforskriftene § 19, og med henvisning til bestandsplanen, godtar kommunen at bestandsplanområdet selv fordeler kvoten som vist nedenfor.

	2025			2026			2027			Totalt
	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	Evenes	Indre Evenes	Østre Evenes	
Ungdyr	33	14	9	23	12	6	22	12	6	137
Ku	12	5	3	11	5	4	10	5	3	58
Okse	12	5	3	11	5	3	10	5	4	58
Grunntildeling	57	24	15	45	22	13	42	22	13	253
Ekstradyr *)	0			15			15			30
Totalt	96			95			92			283

Fellingskvoten inkluderer ekstradyr som bestandsplanstyre kan tildele som erstatning for skrapdyr kalv mindre enn 50 kg eller skrapdyr 1 ½ åring mindre enn 110 kg, og dersom forholdene ellers ligger til rett for det.

3. Bestandsplanområdet forplikter seg til å tilstrebe en fordeling av felt elg innenfor perioden som vist i tabellen. Det er et mål med høyere avskyting av kyr i planperioden og det vil påvirke de årlige tildelingene til storvaldene. Kalver kan erstatte eldre dyr, men skal uansett ligge mellom 20-50% av årlig tildeling. Ungdyr kan erstatte voksne dyr uansett kjønn, men kan overstyres av bestandsplanstyre dersom kjønnsbalansen blir urimelig. Med ungdyr forstås 1 ½ åringer, eldre kyr med en slaktevekt mindre enn 170 kg, samt eldre okser med totalt inntil 4 tagger og/eller med ei slaktevekt på mindre enn 180 kg. Dersom oksen har 4 tagger og veier mer enn 180 kg blir det ikke straffereaksjon, men dyret vil anses som voksen og reguleres mot senere års tildeling i planperioden. For hele planområdet tillates det at felling av inntil ett dyr pr. jaktfelt kan overføres fra ett år til et annet. Dette gjelder ikke for det siste året i planperioden.
4. Bestandsplanstyre vil tilstrebe årlig tildeling i henhold til avskytingsplanen, men det kan bli justeringer dersom forhold tilsier det. Det kan være både justering av tildeling mellom valdene eller justering i forhold avskytingsplanen. Det enkelte Storvald vil også kunne justere valdets tildeling intern mellom jaktfeltene for å oppnå målene i bestandsplanen.

Ekstradyr, utenom skrapdyr, skal primært tildeles før jaktstart og det legges opp til samhandling med kommunal forvaltningsmyndighet hvor relevante forhold som sett-elg, felt-elg og fallvilt tas med i vurderingen.

5. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake og dele ut ny fellingstillatelse.
6. Jaktlagene skal rapportere og fremvise felte dyr om Viltfaglig Utvalg eller politi ber om det. Deler av felte dyr skal oppbevares for kontroll om kommunen ønsker det.
7. Alle jaktfeltene plikter daglig å registrere sett og skutt elg i portalen til Hjorteviltregisteret. Senest 10 dager etter at alle jaktfeltene i et vald er ferdig med jakta skal valdansvarlig rapportere videre til kommunalt- og nasjonalt forvaltningsorgan gjennom portalen til Hjorteviltregisteret.
8. Feilskyting skal straks meldes til bestandsplanstyret. Feilskyting utover total kvote for planområdet er straffbart i hht. Viltlovens § 48 og skal rapporteres til Viltfaglig Utvalg. Reaksjoner for feilskyting vil variere, men skal i størst mulig grad ramme jaktlaget som foretok feilskytinga.

Bogen, den/..... - 2025

Snubba,/..... - 2025

For Evenes kommunen

For Evenes bestandsplanområde